



**Условные обозначения**

- НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ, ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ ИЗ КИРПИЧА
- ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА
- ЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
- ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
- ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА
- ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ
- ТИП ПОЛА ПО ПРОЕКТУ
- ОК-4, Д-7 - СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Спецификация столярных изделий см. лист АС-5.
2. Экспликация полов и ведомость отделки помещений см. лист АС-46.
3. Конструкции полов выполнять на основании деталей серии 2.144-1/88 "Узлы полов жилых зданий", серии 2.244-1 в.6 "Детали полов общественных зданий", ТКП 45-5.09-310 "Полы. Строительные нормы проектирования", ТКП 45-1.03-311 "Отделочные работы. Основные требования".
4. Трубы отопления разместить в конструкции пола.
5. В местах примыкания пола к стенам подвала и другим конструкциям, выступающим над его поверхностью, а также в помещениях с гидроизоляцией (санузлы, ванные комнаты) гидроизоляция следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300мм от уровня верха покрытия. Работы по устройству гидроизоляции следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-75.
6. Площади квартир, обозначенные на плане в скобках даны с учетом площади лоджий с коэффициентом 0.7
7. Пунктирной линией показана рекомендуемая установка встроенных шкафов согласно п.4.6 СНБ 3.02.04-03.
8. Схему зашивки инженерных труб см. АС-50.

13/2019-АС				
40-ка квартирный жилой дом в микрорайоне "Южный" г. Каменец				
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.
ГИП	Ромашка			
Утвердил	Крилов			
Проверил	Карпович			
Разработал	Яконяк			
Н. контроль	Розенфельд			
Студия	Лист	Листов		
С	51			
План отделочных работ 2-5 этажа				